



„Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional
Infrastructură Mare 2014-2020”

Publicat:

Comunicat de presă

Referitor Proiect: “Fazarea Proiectului *Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si apa uzata in judetul Tulcea*” cod SMIS 2014+ 105537

Subiect: Semnare Contract de Lucrari „*Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Tulcea-CL7*”

In data de 31.08.2020 a fost semnat de catre Aquaserv Tulcea S.A. in calitate de Beneficiar cu Antreprenorul – Asocierea Termopro Edil SRL Oradea (Lider) –si European Prod SA Pitesti (Asociat) contractul de lucrari CL7. Lucrarile care fac obiectul contractului se refera la reabilitarea si extinderea retelei de distributie si retelei de canalizare in municipiul Tulcea si urmeaza sa se deruleze prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) prin contributia financiara de la bugetul Uniunii Europene, bugetul local, bugetul de stat si surse alocate din fonduri publice nationale.

Valoare Contract: 24.781.842,13 lei fara TVA

Durata executiei: 730 de zile

Date principale

Se vor executa: inlocuirea si extinderea a 2,2 Km retea apa potabila, inlocuirea si extinderea a 2,2 Km retea canalizare, 2 bazine intermediare de transfer ape uzate.

Investitiile in Sistemul de alimentare cu apa si Sistemul de canalizare se vor face pe urmatoarele strazi din municipiul Tulcea:

1. STRADA PACII

STRADA PACII -

- Pe strada Pacii – se vor inlocui 1330 m conducta de distributie PEID cu diametrul De 200 mm, se vor executa 153 bransamente si 142 camine de apometru complet echipate, 15 camine de vane si 13 hidranti de incendiu subterani.

STRADA PACII -

- Pe strada Pacii se vor executa 1429 m conducte de canalizare, 125 camine de racord si 51 camine de vizitare .

2. STRADA PLUGARILOR

STRADA Plugarilor - Sistemul de alimentare cu apa

- Pe strada Plugarilor – este necesara executia unui tronson de 24 m conducta de distributie PEID, din caminul de vane CI 217 pana in zona masivului de ancoraj MA 80 , pentru a se realiza conectarea cu reteaua de distributie PEID cu diametrul De. 200 mm , din Strada Pacii.

De zile

STRADA Plugarilor - Sistemul de canalizare



- Pe strada Plugarilor – este necesara executia unui tronson de 29 m conducta de canalizare PVC-KG cu diametrul Dn 500 mm , din caminul de vizitare CV 1094 pana in caminul de vizitare CVI 224 , pentru a se realiza conectarea cu retea de canalizare GRP cu diametrul Dn 700 mm , din Strada Pacii.

3. STRADA 14 NOIEMBRIE

STRADA 14 Noiembrie - Sistemul de alimentare cu apa

- Pe strada 14 Noiembrie – este necesara executia a 270 ml de conducta de apa cu diametre diferite, 12 bransamente, 6 camine de apometru complet echipate, 4 hidranti de incendiu subterani, 3 camine de vane.

STRADA 14 Noiembrie - Sistemul de canalizare

- Pe strada 14 Noiembrie – este necesara executia a 107 ml de conducta de canalizare cu diametre diferite, 4 racorduri de canalizare si 3 camine de vizitare.

4. STRADA GRIGORE ANTIPA

STRADA Grigore Antipa- Sistemul de alimentare cu apa

- Pe strada Grigore Antipa – se vor inlocui 233 m conducta de distributie PEID cu diametrul De 250 mm, se vor prevedea 14 bransamente si 14 camine de apometru complet echipate, un camin de vane si 2 hidranti de incendiu subterani.

STRADA Grigore Antipa- Sistemul de canalizare

- Se vor inlocui 267 m conducta de canalizare existenta, se vor prevedea 10 racorduri de canalizare si 10 camine de racord Dn 400 mm; 6 camine de vizitare DN 80/100 cm.
Se vor extinde 105 m conducta de canalizare PVC-KG Dn 250 mm si se vor prevedea 2 camine de vizitare DN 80/100 cm.

5. STRADA SALCIILOR

STRADA Salciilor- Sistemul de alimentare cu apa

- Pe strada Salciilor – se vor executa 2 bransamente, constand in montare contor apa in camin existent – 2 buc , conducta bransament din PEID L = 8,00 m, respectiv pozare conducta PEID, L = 50m si un hidrant subteran de incendiu.

STRADA Salciilor- Sistemul de canalizare

- Pe strada Salciilor - se vor inlocui 45 m conducte de canalizare existente, si se va prevedea un camin de vizitare.



6. STRADA între PACII și SALCIILOR

STRADA între Pacii și Salciilor- Sistemul de alimentare cu apă

- Pe strada între Pacii și Salciilor – se vor înlocui 149 m conductă de distribuție PEID, se vor prevedea 7 bransamente și 7 camine de apometru complet echipate, un camin de vane și 2 hidranți de incendiu subterani.

STRADA între Pacii și Salciilor- Sistemul de canalizare

- Pe strada între Pacii și Salciilor – se vor înlocui 137 m conducte de canalizare existente, și se vor prevedea 6 camine de vizitare DN 80/100 cm. Racordurile celor două blocuri se vor conecta la noua rețea în caminele de vizitare nou executate;

7. STRADA ISTRIA

STRADA Istria - Sistemul de canalizare

- Pe strada Istriei – se va realiza un bazin intermediar de transfer ape uzate BITAU 1 și conductă de refulare aferentă cu o lungime de 254 m,
- Pe strada Istriei – se va realiza un tronson de canalizare cu lungimea de 7 m și un camin de vizitare

8. STRADA NARCISELOR

STRADA Narciselor - Sistemul de canalizare

- Pe strada Narciselor – se va realiza un bazin intermediar de transfer ape uzate BITAU 2 și conductă de refulare aferentă cu o lungime de 138 m,

Se vor executa de asemenea lucrări de punere în funcțiune a rețelei de apă, respectiv rețea de canalizare pe străzile:

Nr. crt.	Strada	U.M.	Legături	Tip Dezafectare Rețea	U.M.	Camine vizitare
1	Zimbrului	buc.	26	opturare camine vizitare	buc.	14
2	Calugareni	buc.	31	opturare camine vizitare	buc.	10
3	Luminitei	buc.	18	opturare camine vizitare	buc.	8
4	24 ianuarie	buc.	19	opturare camine vizitare	buc.	9
5	Dorului	buc.	3	opturare camine vizitare	buc.	1
6	Primaverii	buc.	3	opturare camine vizitare	buc.	17
7	Agricultori	buc.	15	opturare camine vizitare	buc.	14
8	Salciilor	buc.	25	opturare camine vizitare	buc.	12
9	Pacii	buc.	14	opturare camine vizitare	buc.	18
10	Rahovei	buc.	32	opturare camine vizitare	buc.	0
11	Negruzzi	buc.	11	opturare camine vizitare	buc.	7
12	Elizeului	buc.	11	opturare camine vizitare	buc.	3
13	Elena Doamna	buc.	13	opturare camine vizitare	buc.	0
14	Spicului	buc.	4	opturare camine vizitare	buc.	0
15	Mahmudiei	buc.	37	opturare camine vizitare	buc.	28



Instrumente Structurale
2014-2020

16	Plugarilor	buc.	24	opturare camine vizitare	buc.	40
17	George Enescu	buc.	1	opturare camine vizitare	buc.	8

si reabilitare bransamente si racorduri existente pe urmatoarele strazi:

Nr. crt.	STRADA	Bransamente	Racorduri
1	14 NOIEMBRIE	12	4
2	GRIGORE ANTIPA	14	10
3	PACII	142	125
4	INTRE PACII SI SALCIILOR	7	0
5	SALCIILOR	6	0
6	PLUGARILOR	0	0
TOTAL		181	139

Obiectivul contractului CL7 în Tulcea se armonizează cu obiectivul general al PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 - 2020 protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață a locuitorilor.

Director General
Ing. Ifrim C. Valentin